SCHEMAT BUDYNKU B1

UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PODSTAWĄ REALIZACJI OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY PROJEKT BUDOWLANY I OPOWIEDNIE BRANŻOWE PROJEKTY WYKONAWCZE.
3. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I Z ZACHOWANIEM SŁUSZNYCH, OSTRÓŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZMAITAN SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONYWANE WEDŁUG TECHNOLOGII OKREŚLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ, BHP, POSIADAĆ ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.
7. WYMAROWANIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ BEZ UWZGLĘDNIENIA TYNKÓW.
8. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ PODANE Z TYNKAMI.
9. WIĘKARY OKIEN I DRZWI DOCIEPLIĆ MIN. 3 CM. STYROPIANU
10. WYSOKOŚĆ PARAPETU W POKOJACH I KUCHNIACH MIESZKAŃ - 87 CM.
11. ZASTOSOWAĆ KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.

12.W POKOJACH I SYPIALNICH ZALECA SIĘ WYKONAĆ WYGŁUSZENIE MUROWANYCH SZACHTÓW STOSUJĄC RURY SPUSTOWE KANALIZACYJNE WEWNĘTRZNE ORAZ IZOLACJĘ NP. ArmaComfort AB-Alu (z klasą reakcji na ogień B-s1, d0).
13. DŁUGOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 5 M.
14. ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY MAX. 70 CM, ODREZ COMINA MIN. 50 CM (ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30 CM, PŁYTY POMOSTOWE O ROZSTAWIE MAKS. 30 CM OD 3 M NAD POZIOMEM PODŁOGI)
14. NA WIERZCHU KOMINA UŁOŻYĆ IZOLACJĘ Z PAPY ASFALTOWEJ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ CZAPĘ BETONOWĄ, Z KAŻDEJ STRONY WYKONAĆ KLAUZULOWYMETRONE KAPINOSY. KANAŁY WENTYLACYJNE ZAKOŃCZYĆ WYLOTAMI BOCZNYMI.
15. ZE WZGLĘDU NA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ ZABRANIA SIĘ BRUZDOWANIA ŚCIAN W POM. ŁAZIENEK I WC
16. OSTATECZNA LOKALIZACJA SPRZĘTÓW / URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH ZOSTANIE OKREŚLONA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
17. NA ETAPIE PW MOGĄ ULEC ZMIANIE POWIERZCHNIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ZMIANAMI POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH.
18. PRZEWODY WENTYLACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE , KTÓRE JU NIE OBSŁUGUJĄ, OBUDOWANE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI30) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA POŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH.

UWAGA;
19. NA DACHU O SPADKU PONAD 25% ORAZ NA DACHU POKRYTYM MATERIAŁAMI ŁAMLIWYMI (TŁUCZKOWE) NALEŻY WYKONAĆ STAŁE DOJŚCIA DO KOMINÓW, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ ANTEN RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH - STOPNIE I ŁAWY KOMINIARSKIE.
20. DOJŚCIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4, NA ODCINKACH O NACHYLENIU PONAD 25% POWINNY MIEĆ ZABEZPIECZENIA PRZED POŚLIZGIEM.
21. NA DACHU NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZABEZPIECZENIA PRZECIWŚNIEGOWE.
22. PODANA WYSOKOŚĆ KOMINÓW ODNOSI SIĘ DO MINIMALNEGO POZIOMU OTWORÓW WYLOTOWYCH.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z r. LUTEGO '994. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 994) ZWIELOKROTNIANIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB INNE WPROWADZANIE DO OBROTU ORAZ OPRACOWANIA ZALEŻNE W POSTACI KONCEPCJI OSTATECZNEJ I PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONAWCZEGO BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.

A.Wsół, J.Micór- Architekci sp.p. WROCŁAW, ul. PADEREWSKIEGO 23 tel/ fax 71/ 3481718
Inwestor: EMKA INWEST Sz. z o.o. 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 113F/7.
Architektura: mgr inż. arch. Anna Wsół Nr upr. 191/92/OP
Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Micór Nr upr. 2/04/DOA
Współpraca: mgr inż.arch. Dorota Marszałek, mgr inż. arch. Paweł Rajca
Podpis:

Temat:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. LEŚNEJ W WOLOWIE NR 42/2 I 42/3 (6 AKD - UL. LEŚNA , AM 32, dz 1 - UL. GLINIANA - AM 39, obręb WOŁÓW, Z PODZIAŁEM INWESTYCJI NA ETAPY 1A, 1B, 2,3.
Treść rys.:	BUDYNEK B1 - RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO (IV) - ETAP 1B - CZĘŚĆ 2.

Skala:	1:50
Data:	06.2021
Stadium:	PW
Nr rys.	B1B-06/2 ETAP 1B DZ. 2